

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี หุ่นกลาร่องให้

แบบเลขที่

แบบ ปร.5 และ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายใน	371,815.54	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	371,815.54	
	กำหนดราคากลาง	371,810.00	
	กำหนดราคากลาง		
สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน			




(นายพงษ์พันธ์ จีบุฒิเชาว์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสายันต์ ขอนพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวุฒิชัย รัตนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

เจ้าของงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี หุ่นกลารองให้

โครงการก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาหน่วยละ	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง							
	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 KVA(AL)	1	ชุด	72,100.00	72,100.00	5,000.00	77,100.00	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งหม้อแปลงครบชุดมาตรฐาน กฟภ.	1	เหมา	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	
	ติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง							
	สายไฟฟ้าแรงสูง(L) 50 SAC สามเฟส (ระยะทาง 320 เมตร)	920	เมตร	95.00	87,400.00	38.00	122,360.00	
	O/H/G/W BAYONET 65X65X6 mm. LONG 2,250 mm.	9	ชุด	300.00	2,700.00	100.00	3,600.00	
	WIRE STEEL,STRAND 25 SQ.MM.	320	เมตร	10.00	3,200.00	23.00	10,560.00	
	ติดตั้งชุดประกอบหัวเสา							
	DDE ชุดอุปกรณ์ต่อหัวเสา รองรับการเดินทางในจุดต้นทาง	1	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	8,300.00	
	DE ชุดอุปกรณ์ต่อหัวเสา รองรับการเดินทางในจุดปลายทาง	1	ชุด	5,150.00	5,150.00	-	5,150.00	
	SP ชุดอุปกรณ์ต่อหัวเสา รองรับการเดินทางในจุดแนวตรง	7	ชุด	4,300.00	30,100.00	-	30,100.00	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งอื่นๆ	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				243,950.00	48,220.00	292,170.00	